FRÄNKISCHE

Praxisbericht

Kreisstraße RH 4
Fahrbahnentwässerung mit Strabu-control 600

Bauvorhaben:
Verbreiterung der Kreisstraße
RH 4 Abenberg
Teilabschnitt Abenberg – Neumühle
Neubau eines Geh- und Radweges

Bauherr:
Landratsamt Roth
Weinbergweg 1
91154 Roth

Bauausführung:
Gustav Meyer GmbH
Raiffeisenstr. 15
91575 Windsbach

DRAINAGE SYSTEME

ELEKTRO SYSTEME

HAUSTECHNIK

INDUSTRIEPRODUKTE

Strabu-control 600 – robust und dennoch leicht

Wirtschaftliche und baustellengerechte Lösung bei einfachem Handling

Nachdem das Landratsamt Roth grünes Licht für den Ausbau der Kreisstraße RH 4 gegeben hat, wurde das Verbindungsstück zwischen Abenberg nach Neumühle neu gestaltet. Die Straße wird von 6 auf 6,50 m verbreitert und erhält zusätzlich einen 2,5 m breiten Geh- und Radweg. Die Baulänge beträgt insgesamt 2,4 km.

Die neu gestaltete Kreisstraße wird damit in der Urlaubsregion, dem Fränkischen Seenland, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Entlastungseffekte auf der Straße sorgen für ein besseres und sichereres Wohnumfeld.

Erneuerung der Fahrbahnentwässerung

Sicher entwässert wird dieser Teilabschnitt mit dem neuen Spül- und Kontrollschacht Strabu-control 600, kombiniert mit einigen Kilometern Sickerleitungsrohr Strabusil. Insgesamt wurden 36 Durchgangsschächte DN 2/250 sowie 2,5 km Sickerleitungsrohr verbaut.

Strabu-control 600 – eine lohnende Entscheidung

Profitiert haben die Bauausführenden von den vielen Vorteilen des Strabu-control 600. Problemlos im Einbau aufgrund seines geringen Eigengewichtes < 15 kg. Das individuell kürzbare Schachtaufsatzrohr kann einfach mit Standardabdeckungen (625 mm) verschlossen werden. Daneben ist der Schacht extrem robust. Aufgrund seiner flachen und kompakten Bauform auch ideal für den Einbau in Mulden.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2412 | info.drain@fraenkische.de | www.fraenkische.com

D.1230/1.07.13.xx HM | Änderungen vorbehalten | Art-Nr. 599.99.452